DEVIZ ESTIMATIV BRANȘAMENT APĂ - COMUNA BĂRCĂNEȘTI

Obiectivul: Retea distributie apa comuna Barcanesti
Obiectul: Executie bransament apa
Deviz estimativ

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1	TSA01G1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 m teren tare	mc	3,6	27,96	**100,66**
				Material:	0	0
				Manopera:	27,96	100,66
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA01G1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 m teren tare	mc	1,2	27,96	**33,55**
				Material:	0	0
				Manopera:	27,96	33,55
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	AcA26C+	Montare piesa de bransare intarita din PEHD D= 125x3/4 "	buc	1	37,04	**37,04**
				Material:	32	32
				Manopera:	5,04	5,04
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	SE53A3	Montat camin bransament Dn = 500 mm	buc	1	342,16	**342,16**
				Material:	320	320
				Manopera:	22,16	22,16
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	AcA23A+	Îmbinare fiting de compresiune din PEHD cu 2 îmbinări (racord tip FI) D=20 x ½"	buc	1	4,68	**4,68**
				Material:	3	3
				Manopera:	1,68	1,68
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	AcA23A+	Îmbinare fiting de compresiune din PEHD cu 2 îmbinări (racord tip FI) D=20 x ½"	buc	1	4,18	**4,18**
				Material:	2,5	2,5
				Manopera:	1,68	1,68
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	IC34B1	Fitinguri - niplu din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1/2 toli	buc	2	3,54	**7,08**
				Material:	1,86	3,72
				Manopera:	1,68	3,36
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	RPSD25A#	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufe fara descarcare pentru tevi din otel, avand diametrul de: 3/4";	buc	2	27,36	**54,72**
				Material:	24	48
				Manopera:	3,36	6,72
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
9	ACE12A1	Montare contor de apa cu palete avand d 15 mm	buc	1	100,35	**100,35**
				Material:	95	95
				Manopera:	5,35	5,35
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

10	RPSF20A1	Efect. probinet etans. pres. Instalatie apa cond. existenta Dn = 25 mm	m	4	0,71	**2,85**
				Material:	0	0
				Manopera:	0,71	2,85
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	TRA01A03P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	3	9	**27**
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	9	27

Total ore manopera (ore)	**11,98**
Total greutate materiale (tone)	**0**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**504,22**	**183,06**	**0**	**27**	**714,28**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
CAM	2,25%	0	4,12	0	0	4,12

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**504,22**	**187,18**	**0**	**27**	**718,4**
Cheltuieli indirecte	20,04%					143,97
Cheltuieli generale	14,39%					124,1
Profit	10,00%					98,65

Total General fara TVA	**1085,12**
TVA (19%)	**206,17**
TOTAL GENERAL (Lei)	**1291,29**

Executant,
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

Beneficiar,

NOTA:

1) Acesta este un deviz estimativ, situatia de lucrari se va intocmi dupa executia lucrarilor in teren, in baza careia se va emite factura catre beneficiar;

2) La situatia de lucrari se adauga taxa de deschidere apa si sigilare apometru;

3) In functie de natura terenului - asfalt, beton sau pavele - cheltuielile cu lucrarile de refacere la starea initiala vor fi suportate separat de catre beneficiar si executate de catre o firma de specialitate. Acelasi principiu se va aplica si pentru lucrarile de subtraversare atunci cand acestea se impun. Telefon firme subtraversare: Montin SA - 0244532941; 0344108505 - Forare orizontala

4) Valoarea facturii aferenta situatiei de lucrari se va putea achita si in trei rate lunare.

PERSOANE DE CONTACT S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. :

Director : ing. Lambu Adrian - 0720720968
Coordonator sucursala : ing. Ene Petre - 0724592670
Tehnic : ing. Gheorghe Bogdan - 0761627269
Casier : Ilie Cristina - 0730078629
Muncitor : Grigore Marian - 0723785449