ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMĂRIA COMUNEI BĂRCĂNEŞTI
NR. 24615/22.11.2021

APROB,
PRIMAR,
GHEORGHE DIMA

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului

PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ PE STRADA DALIEI , COMUNA BĂRCĂNEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1. INTRODUCERE

Autoritatea contractantă: **COMUNA BĂRCĂNEŞTI, JUD PRAHOVA** cu sediul în Comuna Bărcăneşti, Str. Crinilor, Nr. 108, telefon/fax , 0244276595 cod fiscal 2845311 .

Sursa de finanţare: bugetul local

Cod CPV: 45233142-6 - „Lucrări de reparare a drumurilor (Rev. 2)"

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia lucrărilor de reparaţii îmbrăcăminte asfaltică pe strada Daliei cu prevederile „Normativul pentru întreţinerea şi repararea străzilor (C270-1991)",a „Normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice" indicativ indicativ AND 547-1998, aprobat prin Ordinul Directorului General al AND nr.48-1999, a reglementărilor tehnice şi standardelor din domeniu, în vigoare în scopul menţinerii stării tehnice corespunzătoare.

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

În vederea realizării lucrărilor de reparaţii se vor executa următoarele faze;

- Curățarea perfectă, temeinică a suprafeței decapate, cu mături și perii sau prin suflare cu aer comprimat;
- Amorsarea suprafeței curate cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă cu ajutorul unui dispozitiv de pulverizare sau cu ajutorul unei perii, astfel încât să se realizeze o peliculă subțire și omogenă pe întrega suprafață;
- Aşternerea mixturii asfaltice BAPC 16 în suprafețele pregătite pentru plombări;
- Transportul rutier al materialelor.

Înainte de începerea lucrărilor de remediere a defecţiunilor, sectorul de lucru se va semnaliza conform legislației în vigoare.

Executarea lucrărilor de reparaţie cu mixtura beton asfaltic BAPC 16 vor fi efectuate pe strada Daliei , sat Bărcănești pe o suprafața aproximativă de 1000 mp, în grosime de 5 cm.

Aşternerea mixturii asfaltice se va realiza manual/mecanic. La aşternere, mixtura asfaltică va avea o temperatură , în funcție de tipul bitumului, de minim 150^0C(D 80/100) şi de minim 155^0C (D 60/80). Darea în circulație a suprafețelor care pot fi reparate se face după răcirea mixturii asfaltice puse în operă.

Pentru amorsarea stratului suport se va utiliza emulsia cationică cu rupere rapidă, provenită de la furnizorii autorizați.

La locul de punere în operă, emulsia trebuie transportată în recipiente speciale care să-i mențină calitățile inițiale.

După compactare suprafața reparată să fie la același nivel cu suprafața adiacentă.

Pe toată perioada de preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice precum și de executare a lucrărilor de remediere a îmbrăcămintei bituminoase se vor respecta prevederile din actele normative în vigoare privind protecția muncii și revenirea și stingerea incendiilor.

La terminarea lucrărilor de reparații se va face recepția lucrărilor executate, în care sens se va întocmi proces verbal de recepție la terminrea lucrărilor.

5. VALOAREA ESTIMATĂ : 100.000 lei, fără TVA .

6. DURATA DE EXECUŢIE: 15 (cinsprezece) de zile de la semnarea contractului.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut .

9. MODALITĂŢI DE PLATA: Plata se va efectua în lei, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data primirii facturii însoţită de situaţia de lucrări şi procesul verbal de recepţie al lucrărilor executate.

10. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 30 zile începând cu data limita de primire a ofertelor.

Întocmit,
Viceprimar,
Viorel Marius Vuta