

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant: SC TOGES SERV SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: IMPREJMUIRE TEREN SI
 Amenajare loc de joaca

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
TOTAL CAPITOL 1				

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2				
------------------------	--	--	--	--

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare			
TOTAL CAPITOL 3				

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	<i>1 Loc de joaca</i>			
	1 Pardoseli Tartan			
	2 Fundatii si montaj echipamente			
	3 Alei pavate si borduri			
	4 Placa betonata			
	5 Imprejmuire			
	6 Teren sport			
	7 Spatiu verde			
	8 Instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.5.1	<i>1 Loc de joaca</i>			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL 4				

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
TOTAL CAPITOL 5				

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
TOTAL CAPITOL 6				

TOTAL Amenajare loc de joaca				
TOTAL Constructii+Montaj				

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant: SC TOGES SERV SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Imprejmuire teren si
 Amenajare loc de joaca

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>1 Loc de joaca</i>		
		<i>1 Pardoseli Tartan</i>		
		<i>2 Fundatii si montaj echipamente</i>		
		<i>3 Alei pavate si borduri</i>		
		<i>4 Placa betonata</i>		
		<i>5 Imprejmuire</i>		
		<i>6 Teren sport</i>		
		<i>7 Spatiu verde</i>		
		<i>8 Instalatii</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
		<i>1 Loc de joaca</i>		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				

TOTAL (cu TVA)				
-----------------------	--	--	--	--

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant:
 Proiectant: SC TOGES SERV SRL
 Obiectivul: Imprejmuire teren si
 Amenajare loc de joaca

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1						
Loc de joaca						
1	104 Complex de joaca cu 2 turnuri si 2 tobogane	buc	1.000			12
2	129 Complex de joaca cu 2 turnuri, 4 leagane si 2 sisteme de catarare	buc	1.000			0
3	202 Tobogan 2m cu platforma	buc	1.000			0
4	302 Balansoar 3m model 1	buc	1.000			0
5	304 Calut cu arc	buc	1.000			0
6	306 Delfin pe arc	buc	1.000			0
7	401 Carusel 6 persoane	buc	1.000			0
8	403 Carusel tip platforma	buc	1.000			0
9	518D Leagan pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.000			14
10	501 Hinta cu 2 locuri si scaun cu protectie	buc	1.000			0
11	729 Banca de lemn pe cadru metalic	buc	7.000			0
12	740 Masuta floare si scaunele ciuperca	buc	1.000			0
13	745 Cos de gunoi metalic cu capac	buc	4.000			0
14	731 Pergola cu 2 banci+masa	buc	1.000			0
15	617 Fantana arteziana	buc	1.000			9
16	WCECO Toaleta ecologica	buc	2.000			0
17	808 Cismea	buc	1.000			0
18	624F Stalp de iluminat cu panou fotovoltaic	buc	9.000			9
19	606 Panou baschet adulti	buc	1.000			2
20	F102 Aparat simulator mers	buc	1.000			6
21	F105 Aparat dezvoltare muschi spate si piept	buc	1.000			8
22	F104 Aparat dezvoltare muschi spate	buc	1.000			0
23	F100 Aparat dubla extensie mers	buc	1.000			0
24	F121 Aparat dubla extensie mers	buc	1.000			0
25	F101 Aparat dezvoltare muschi picioare si piept	buc	1.000			0
TOTAL 1						
TOTAL Echipamente in Amenajare loc de joaca						

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

Beneficiar: Comuna Barcanesti
Executant:
Proiectant: SC TOGES SERV SRL
Obiectivul: Imprejmuire teren si
Obiectul: Amenajare loc de joaca
1 Loc de joaca

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		1 Pardoseli Tartan	
		2 Fundatii si montaj echipamente	
		3 Alei pavate si borduri	
		4 Placa betonata	
		5 Imprejmuire	
		6 Teren sport	
		7 Spatiu verde	
		8 Instalatii	
12	4.1.3	Arhitectura	
13	4.1.4	Instalatii	
14	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

16	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
20	4.5	Dotari	
46	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

48	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 Loc de joaca (fara TVA)	
--	--

TOTAL 1 Loc de joaca (cu TVA)	
--------------------------------------	--

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant:
 Proiectant: SC TOGES SERV SRL
 Obiectivul: Imprejmuire teren si Amenajare loc
 Obiectul: de joaca 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 1 Pardoseli Tartan

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PARDOSELITARTAN - PARDOSELI DIN TARTAN GR.3CM	MP	454.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	90.920		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.2	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	0.909		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.3	TSC35XB8 - Incarcat.auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.909		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	145.472		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	0.455		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.6	DA09A01 > - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil)	mp	454.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra/ balast pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	113.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	RCSK45C#1asim - Turnare covor tartan gros. 3 cm	mp	454.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant:
 Proiectant: SC TOGES SERV SRL
 Obiectivul: Imprejmuire teren si Amenajare loc de joaca
 Obiectul: joaca 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 2 Fundatii si montaj echipamente

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	FD01ECH - Fundatii echipamente	mc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.2	PA32A# - Evac.pam. cu roaba pe pneuri pana la 30 M cu inc.prin arunc.cu lopata, desc.prin rast.ter.GR.1-3	TONE	12.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.3	TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.080		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	12.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.5	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	400.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.6	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.6.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	8.064		
2	MONTECIOP - Montaj echipamente	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant:
 Proiectant: SC TOGES SERV SRL
 Obiectivul: Imprejmuire teren si Amenajare loc
 Obiectul: de joaca 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 3 Alei pavate si borduri

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ALEIPAVATE - PAVAJ PENTRU ALEI	MP	133.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	26.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.2	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepate de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	0.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.3	TSC35XB8 - Incarcat.auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.267		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	42.688		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	0.667		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.6	DA09A01 > - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil)	mp	133.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra/ balast pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	30.682		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	DD01A01 ^ - Pavaje executate la trotuare cu pavele din beton vibropresat, autoblocante, asezate pe un strat de nisip	mp	133.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	m	159.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.376		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant:
 Proiectant: SC TOGES SERV SRL
 Obiectivul: Imprejmuire teren si
 Obiectul: Amenajare loc de joaca
 Stadiul fizic: 4 Placa betonata

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PLA001 - Placa betonata	mp	10.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	2.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.2	TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.020		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.3	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,treppte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	0.204		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3.264		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	0.102		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.6	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb ochiurile 100X100MM	mp	10.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra/ balast pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	2.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	RPCB03C+ - Turnare beton in placi si grinzi cu pompa	M CUB	1.224		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant:
 Proiectant: SC TOGES SERV SRL
 Obiectivul: Imprejmuire teren si
 Obiectul: Amenajare loc de joaca
 Stadiul fizic: 5 Imprejmuire

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ELEVATIEGARDM - FUNDATIE + ELEVATIE GARD metalic	ML	134.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	RPGD11A# - Sapatura de pamant manuala, in santuri, sub 1 M latime, maxim 1,5 M adancime	MC	13.430		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.2	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	18.802		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.3	CB03XA - Cofraje din panouri refo. cu placaj de 15CM pt. turn. bet. in cuzineta, fund. pahar, fund. utilaje inc. spri	mp	94.010		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.4	CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	953.530		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.4.0	90071060055 - Otel beton profil periodic PC 52 D=12MM	kg	727.257		
1.4.0	2000078 - Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 8MM	kg	226.273		
1.5	PD03A1 - Montare armaturi pentru beton armat in cuzineta si camasuielei	kg	953.530		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.5.1	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	14.303		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.6	CA04B% - Turnare cu pompa beton in placi, grinzi, stalpi	mc	26.860		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6.1	2100898 - Beton de ciment clasa C 16/20 (BC 20/B250) cu 390 Kg ciment	mc	27.532		
1.6	191269 - Gard metalic h=1,5 m	ml	134.300		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant:
 Proiectant: SC TOGES SERV SRL
 Obiectivul: Imprejmuire teren
 Obiectul: Amenajare loc de joaca
 Stadiul fizic: 6 Teren sport

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PLA001ELI - Placa betonata	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.2	TSC35XB8 - Incarcata, transportata, cu incarcator frontal la distde: inarc. front. pneuri 2,60-3,90MC P.c.II, dis.11-20	100 mc	0.160		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.3	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	1.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	25.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.6	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	CB03XA - Cofraje din panouri refoi cu placaj de 15CM pt.turn.bet.in cuzineti,fund.pahar,fund.utilaje inc.spri	mp	2.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	CA08A01> - Turnarea betonului elicopterizat, simplu cu agregate usoare, la constructii cu inaltimea intre 35 si 60 m inclusiv, in straturi de 3-20 cm grosime pentru egalizari, pante, sape si izolatii	mc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb ochiurile 100X100MM	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	CN31D-21#asim - Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini poliuretanic, executate mecanizat, la sol, 1 strat, pe suprafata din beton	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	RPDC04B% - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la: drumuri si strazi;	m	17.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant: SC TOGES SERV SRL
 Proiectant: SC TOGES SERV SRL
 Obiectivul: Imprejmuire teren
 Obiectul: Amenajare loc de joaca
 Stadiul fizic: 7 Spatiu verde

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPVB35AMDF - Plantarea arbusrilor foiosi si rasinosi	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	SPVA15Aasim - Asternut pamant vegetal	mc	36.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	TSH03A01>asim - Mobilizarea terenului pentru priza strat vegetal nivelare si finisare	mp	180.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	TSH06XAasim - Semanarea gazonului pe suprafetele orizontale	mp	180.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant:
 Proiectant: SC TOGES SERV SRL
 Obiectivul: Imprejmuire teren si
 Obiectul: Amenajare loc de joaca
 Stadiul fizic: 8 Instalatii

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalatii sanitare					
1	SA01A01^ - Teava tip Valrom WaterPro pentru retelele de alimentare cu apa, inclusiv apa potabila, cu instalare in sant deschis, fara pat de nisip, de diametru exterior 25-40 mm	m	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	RLE2RC15C - Astuparea csantului cu pamant provenit din sapaturi manual in teren normal si grosimea stratului 30 CM	mc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.070		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	ACD01B01^asim - Camin de tip Polyduct RVIZ 80/50, monobloc, tehnica de fabricatie rotoformare, perfect etans , cu diametrul de 540 si inaltimea de 800	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	AcD27A1* - Montarea tuburilor Dn=110-125 mm, L=1m din PVC-KG, imbinata prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare	m	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6.1	500003767 - Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=3.0m	m	6.120		
TOTAL Instalatii sanitare					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Instalatii electrice

7	EF03A1 - Tablou electric complet echipat	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	674522 - Tablou electric complet echipat	buc	1.000		
8	W2G01A05 - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,251-0,350 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat	m	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	4802626 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 4 U s 8778	m	20.400		
9	EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat	m	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RLE2RC15C - Astuparea csantului cu pamant provenit din sapaturi manual in teren normal si grosimea stratului 30 CM	mc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.070		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Instalatii electrice					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant:
 Proiectant: SC TOGES SERV SRL
 Obiectivul: Imprejmuire teren si
 Amenajare loc de joaca

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014429 - Nisip pentru rosturi 0-2 mm	mc	0.334			Depozit	0.450
2	123345 - Granula din cauciuc	kg	10,910.400			Depozit	0.000
3	191269 - Gard metalic h=1,5 m	ml	134.300			Depozit	0.000
4	2000078 - Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 8MM	kg	226.273			Depozit	0.230
5	20010013 - Material marunt	%				Depozit	0.000
6	20019297 - Armatura din otel	t	0.400			Depozit	0.400
7	2004268 - Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80	buc	9.922			Depozit	0.670
8	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	162.588			Depozit	0.160
9	210027A - Ciment II a 32,5 (PA 35) saci	kg	1.224			Depozit	0.000
10	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.000			Depozit	0.000
11	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1.050			Depozit	0.000
12	2100898 - Beton de ciment clasa C 16/20 (BC 20/B250) cu 390 Kg ciment	mc	27.532			Depozit	66.080
13	2100915 - Beton marfa cls C 22,5/27,5(BC 27,5/ B 350)	mc	12.096			Depozit	29.030
14	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	15.695			Depozit	39.390
15	210793127983 - Granula EPDM	kg	204.570			Depozit	0.000
16	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.478			Depozit	0.650
17	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.004			Depozit	0.000
18	22005251 - Margaritar 4-8	mc	5.603			Depozit	7.560
19	2200991 - Cuart granulat orsova cal a sort 0,5-1,0-1,5MM S8517	kg	84.000			Depozit	0.080
20	22016581 - Piatra/balast 0-63 MM.	mc	230.568			Depozit	345.850
21	2800325 - Bordura beton pentru trotuare 500X150X100 B2 S 1139	m	160.197			Depozit	5.290
22	2904169 - Dulap rasin.cl.B.GR = 28-58mml = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.027			Depozit	0.010
23	2904834 - Dulap rasinos tivit cls B GR=48MM L=4,00M s942	mc	0.038			Depozit	0.020
24	2960486 - Scindura de rasinoase	mc	0.337			Depozit	0.270
25	2960539 - Lemn rotund de rasinoase	mc	0.048			Depozit	0.040

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
26	2960723 - Panou de cofraj cu placaj de 15 MM	mp	8.677			Depozit	0.220
27	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.000
28	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	14.303			Depozit	0.010
29	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	4.000			Depozit	0.000
30	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	1.353			Depozit	0.000
31	3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	0.060			Depozit	0.000
32	4117784 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 36 MM	buc	3.750			Depozit	0.000
33	4802626 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 4 U s 8778	m	20.400			Depozit	0.010
34	500003767 - Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=3.0m	m	6.120			Depozit	0.010
35	532344 - Liant incolor	kg	1,000.120			Depozit	0.000
36	5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	4.000			Depozit	0.000
37	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	4.000			Depozit	0.000
38	5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.043			Depozit	0.000
39	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	0.045			Depozit	0.000
40	600003741 - Tub Valrom WaterPro cu nucleul din polietilena de inalta densitate, PE100, pentru apa potabila, cu acoperire protectiva din PP aditivata pentru a-i creste rezistenta la zgariere si penetrare, cu SDR17, PN10, cu diametrul exterior 32 mm, cu grosimea peretului (fara a fi inclus stratul protector) de 2,0 mm, grosimea minima a stratului de protectie de 0,6 mm, greutatea totala de 0,261 kg	m	15.000			Depozit	0.000
41	600012357 - Camin hidrofor Polyduct, monobloc, tehnica de fabricatie rotoformare, perfect etans , cu diametrul de 540 si inaltimea de 800	um	1.000			Depozit	0.000
42	6001965 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi	buc	0.750			Depozit	0.000
43	6002737 - Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM la 1-R 55	buc	0.062			Depozit	0.000
44	6110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	0.120			Depozit	0.000
45	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	0.150			Depozit	0.000
46	6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	0.100			Depozit	0.000
47	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	29.939			Depozit	29.940
48	635657 - Catalizator (intaritor vopsea)	l	5.600			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	6704517 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 32 stas 6990	m	15.300			Depozit	0.010
50	6718465 - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70	buc	4.000			Depozit	0.000
51	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	60.000			Depozit	0.000
52	674522 - Tablou electric complet echipat	buc	1.000			Depozit	0.000
53	7306661 - Bumbac de sters	kg	1.635			Depozit	0.000
54	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.030			Depozit	0.000
55	7315789 - Decofrol	kg	11.569			Depozit	0.010
56	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.105			Depozit	0.000
57	7319266 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.36MM	buc	1.500			Depozit	0.000
58	7360708 - Material marunt (materiale de asamblare)	%				Depozit	0.000
59	7362225 - Seminte de plante pentru gazon	kg	8.280			Depozit	0.010
60	755433 - Vopsea	l	20.000			Depozit	0.000
61	765365 - Pavele prefabricate din beton vibropresat	mp	133.400			Depozit	0.000
62	766333100 - Arbust	buc	6.000			Depozit	0.000
63	767536 - Diluant pentru vopsea	l	3.200			Depozit	0.000
64	7801046 - Material marunt	%				Depozit	0.000
65	7819201 - Material marunt	%				Depozit	0.000
66	786573 - Liant colorat	kg	1,181.960			Depozit	0.000
67	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
68	8000702 - Materiale de prindere	kg	0.240			Depozit	0.000
69	8001525@ - Geotextil fibre netesute polipropilena min. 250 g/mp	mp	599.760			Depozit	0.180
70	90071060055 - Otel beton profil periodic PC 52 D=12MM	kg	727.257			Depozit	33.450
TOTAL Materiale						Greutate	560.06

Beneficiar: Comuna Barcanesti
Executant: SC TOGES SERV SRL
Proiectant:
Obiectivul: Imprejmuire teren si
Amenajare loc de joaca

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	82.402			
2	13400 - Dulgher	96.410			
3	13410 - Dulgher constructii	7.195			
4	13430 - Dulgher poduri	0.768			
5	14100 - Electrician	2.380			
6	14140 - Electrician cabluri subterane	0.561			
7	15000 - Fierar beton	78.137			
8	15130 - Finisor de terasamente	380.633			
9	17110 - Instalator alimentare cu apa	3.150			
10	17120 - Instalator de apa si canalizare	1.300			
11	17130 - Instalator electrician	18.510			
12	19921 - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	120.000			
13	20600 - Muncitor de deservire	91.863			
14	20640 - Muncitor deservire constructii masini	12.290			
15	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	64.158			
16	20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala	23.400			
17	21100 - Muncitor necalificat	67.241			
18	21200 - Muncitor peisagist	4.860			
19	24100 - Pavator	193.714			
20	24200 - Peisagist	32.400			
21	26100 - Sapator	99.799			
22	31110 - Zugrav vopsitor	16.800			
Ore Manopera		1,397.970	TOTAL		

Beneficiar: Comuna Barcanesti
 Executant:
 Proiectant: SC TOGES SERV SRL
 Obiectivul: Imprejmuire teren si
 Amenajare loc de joaca

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1872 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	2.341		
2	1996 - Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	4.002		
3	2039 - Malaxor pt.mortar 125-150 L	68.190		
4	2123 - Placa vibratoare pentru compactoare	17.342		
5	2395 - Vibrator de suprafata	0.367		
6	2503 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	8.000		
7	2613 - Aparat de nivelat (elicopter)	6.000		
8	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	0.600		
9	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	6.135		
10	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	59.856		
11	3546 - Autogreder pina la 175cp	6.820		
12	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	9.372		
13	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	41.892		
14	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	1.455		
15	4058 - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	6.512		
16	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	1.240		
17	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	1.907		
18	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	7.914		
19	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	9.374		
20	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.572		
21	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	16.008		
22	7680 - Ferastrau mecanic (circular)	0.269		
TOTAL Utilaje				

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3

Beneficiar: Comuna Barcanesti
Executant:
Proiectant: SC TOGES SERV SRL
Obiectivul: Imprejmuire teren si
Amenajare loc de joaca

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	20019331 - Diferenta de pret pt.transportul auto al materialelor	454.600	1.000	0.020		
2	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	248.630	5.000	0.120		
TOTAL Transport						